Legende:

- NT Niederteperatur
- HT Hochtemperatur
- Wärme-Abnehmer NT
- Wärme-Abnehmer HT
- Öffentliche Gebäude
- Wärmeleitung NT
- Wärmeleitung HT
- Wärmeleitung Bestand
- AA Absperrarmatur
- KA Kombi-Armatur
- BKH Bedarfskugelhahn
- RED Reduzierung
- ELÜ Entlüftung
- KB Klöpperboden

KMR-Doppelrohr

DN	Mantelrohrdurchmesser in mm		
	Normal	1 x verstärkt	2 x verstärkt
20	125	140	160
25	140	160	180
32	160	180	200
40	160	180	200
50	200	225	250
65	225	250	280
80	250	280	315
100	315	355	400
125	400	450	500
150	450	500	560
200	560	630	--

Achtung!
Der eingezeichnete Verlauf der Leitungstrasse dient lediglich der Orientierung.
Maßgeblich für die genaue Lage ist die örtliche Vorgabe der Bauleitung oder der Vermessungs- bzw. Leitungsplan.
Maßgeblich für die statische Ausbildung der Trasse ist ausschließlich der aktuelle Statikplan

0 3 6 9 12 24 36 48 60 72 84 96 100 m

Index	Änderungsinhalt	gez.	Datum
xxxx	xxxx	XX	xx.xx.2023
	Planerstellung AutoCAD	XX	21.07.2023

Vorabzug

Auftraggeber: Rutesheim

Bauvorhaben: Wärmeversorgung Rutesheim Süd

Leistungsphase: Machbarkeitsstudie

Planinhalt: Lageplan Wärmenetz für Hoch- und Niedertemperatur

Plan-Nr.: 23047-2-LP-FW-UTM | Plangröße: A0 A

Datum: 24.07.2023 | Maßstab: 1 : 750

Planer - Zeichner: Hansen - Herrmann

IBS INGENIEURGESELLSCHAFT
IBS Ingenieurgesellschaft mbH
Flößerstraße 60/3
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel: 07142 9363-0
Fax: 07142 9363-50
www.ibs-ing.com
kontakt@ibs-ing.com

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor

Y:\IBS-Projekte\Rutesheim_CAD-Fernwärme\AutoCAD